

Przedmiar robót

Docieplenie elewacji

Data: 2010-08-05
Budowa: Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej ul.Skośna 3
Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
Obiekt: Elewacja
Zamawiający: Gmina Bielsko-Biała , Urząd Miejski w Bielsku-Białej ; Plac Ratuszowy 1

Kosztorys opracowali:

M.Stysiał, Inspektor

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Elewacja			
1 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10-m- WRAZ Z CZASEM PRACY RUSZTOWANIA	667,20		m2
2 KNNR 2/1505/1 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	667,20		m2
3 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 20-m	667,20		m2
4 KNNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwa COKOŁOWA	101,00		m
5 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" , przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	638,22		m2
6 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5-mm na ścianie STYROPIAN EPS 70 grubości 8 cm.	543,59		m2
7 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5-mm na ścianie STYROPIAN EPS 70 grubości 6 cm.	94,63		m2
8 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - dodatkowa warstwa styropianu na filarkach międzyokiennych STYROPIAN EPS 70 gr 6cm.	17,75		m2
9 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian- DODATKOWA WARSTWA STYROPIANU gr . 2cm - tęczą	74,67		m2
10 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 20%	127,64		m2
11 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	51,28		m2
12 KNR 202/506/2 (2) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm	68,37		m2
13 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne	68,37		m2
14 KNR 712/204/1 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania	68,37		m2
15 KNR 712/213/1 (1) Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania	68,37		m2
16 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km	2,55		m3
17 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km	2,55	4,00	m3
18 KNR 401/735/1 (2) Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii II	40,120		m2
19 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii-II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	191,47		m2
20 KNNR 2/1902/3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5-mm na ościeżach STYROPIAN FS 15 grubości 2 cm.	39,73		m2
21 KNNR 2/1902/13 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: dodatkową warstwą z włókna szklanego	181,00		m
22 KNNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwami Al	745,46		m
23 Kalkulacja własna - wycięcie w płycie styropianowej bonii	229,30		mb
24 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku parapety	11,48		m2
26 KNNR 3/801/3 Zerwanie wylewek pod obróbki blacharskie	7,65		m2
27 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	7,65		m2
28 KNR 33/18/2 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - parapety zew. aluminiowe lakierowane szer.20cm. z końcówkami	76,50		mb
29 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne z BLACHY NIERDZEWNEJ	7,00		szt
30 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	3,65		m
31 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12-cm	3,65		m
32 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120-mm2	46,50		m
33 KNNR 5/103/1 (3) Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi-20	50,00		m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
34 KNNR 5/601/6	Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe - Drut stalowy ocynkowany fi 7mm (DFe-Z 7mm) - analogia w rurach	50,0		m
35 KNNR 5/614/2	Oslony przewodów uziemiających, długości do 2-m, podłoże z cegły	12		szt
36 KNNR 5/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle	12		szt
37 KNNR 5/303/6	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 85x105, 4x6,0-mm2 - Puszka nt - skrzynka TARREL - dla złączy kontrolnych	12		szt
38 KNNR 5/612/6	Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik	12		szt
39 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2		szt
40 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	15		szt
41 KNR 403/1140/10	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na słupie, pręt	101,10		m
42 KNR 403/1138/4	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: blacha	51		szt
43 KNNR 5/601/5	Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome	101,1		m
44 KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	10,90		m2
45 KNR 401/1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	26,84		m2
46 KNR 202/1209/1	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe- Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH MALOWANE PROSZKOWO W.G KOLORYSTYKI z projektu	15,60		m