

wentylatornia\_G1  
 Przebudowa pomieszczeń poddasza,  
 -wydzielenie dwóch pomieszczeń  
 technicznych -roboty budowlane  
 28.05.2010

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Pomieszczenie techniczne nr 1</b>			
<b>2 Roboty budowlane</b>			
1 Kalk. własna. Dostawa, montaż konstrukcji stalowej pod urządzenia wentylacji. /Wycena za 1kg stropu jako wyrób gotowy/	210		kg
2 Kalk. własna. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjne i ogniochronne poprzez powłoki z farby pęczniejącej do stopnia R60. posiadającej atest PZH i ITB. Np. system COLNIT 150 lub RÓWNOWAŻNY.	1		kpl
3 KNNR 2/604/2 ParoiIzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	12,00		m2
4 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew drewnianych	10,71		m2
5 KNR 909/102/2 (1) Obudowa skosu poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 2x GKF na konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną gr. 20cm, odporność ogniowa zabudowy F.0.5/EI.60,	~10,71		m2
6 KNRW 202/2003/6 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 , z wełną kamienną gr. 10 cm /ścianka EI60/	10		m2
7 KNRW 202/2004/6 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 100-02	10		m2
8 KNRW 202/2004/12 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i kleszcze, 2-warstwowo, 100-02	10		m2
9 Kalk. własna. Wykonanie izolacji p.poż. EI 60 na przejściach przez stropy kanałów wentylacji np.kołnierze w systemie PROMAT, oraz przy wyłazie dachowym, np. płytami z wełny i pianką w systemie Conlit Pus.	3		usługa
10 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne	67,450		m2
11 KNRW 202/1203/1 Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych wraz z ościeżnicami stalowymi, do 2·m2 /antywłamaniowe, o odporności ogniowej EI60, /z kompletem okuć oraz samozamykaczem/	~1,800		m2
12 KNNR 2/1105/2 Wymiana wyłazu dachowego na wyłaz dachowy EI 60, wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej.	~0,550		m2