

Przedmiar robót

Remont chodników oraz ciągów pieszo-jezdných w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

Data: 2014-10-02

Budowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej

Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Obiekt: Chodniki, ciągi pieszo-jezdne

Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej

Kosztorys opracowali:

Marian Stysiał, Inspektor

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
1 Chodniki			
1 KNNRW 5/719/9 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, r cznie	538,00		m2
2 KNR 231/814/2 Rozebranie kraw ników wtopionych i obrze y trawnikowych, obrze a 8x30`cm na podsypce piaskowej	410,00		m
3 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego r cznie, grubo podbudowy 10`cm	485,00	2	m2
4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szeroko ci jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gł boko ci 20`cm	485,00		m2
5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szeroko ci jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za ka de dalsze 5`cm gł boko ci	485,00	-2	m2
6 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1`km, grunt kategorii III	48,50		m3
7 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za ka dy nast pny 1`km	48,50	7	m3
8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	43,79		m3
9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy nast pny 1`km	43,79	7	m3
10 Kalkulacja własna Opłata za utylizacj gruzu	43,79		m3
11 KNR 231/402/4 Ławy pod kraw niki, betonowa z oporem - beton B-15	16,40		m3
12 KNR 231/407/3 Obrze a betonowe, 30x8`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	410,00		m
13 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłu cze , warstwa dolna, grubo warstwy po zag szczeniu 15`cm	485,00		m2
14 KNR 231/104/1 Warstwy ods czaj ce, w korycie i na poszerzeniach, zag szczenie r czne, grubo warstwy po zag szczeniu 10`cm	485,00		m2
15 KNR 231/104/2 Warstwy ods czaj ce, w korycie i na poszerzeniach, zag szczenie r czne, dodatek za ka dy 1`cm zag szczenia	485,00	-5	m2
16 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - prostokątna tego samego kształtu co kostka na doj ciach do szkoły	485,00		m2
2 Ci gi pieszo jezdne			
17 KNNR 6/1005/2 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r cznie, nawierzchnia z betonu, kostki	1 333,50		m2
18 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zag szczenie r czne, grubo warstwy po zag szczeniu 3`cm	1 333,50		m2
19 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - prostokątna tego samego kształtu co kostka na doj ciach do szkoły	1 333,50		m2
20 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych, kratki ciekowe uliczne	4,00		szt