

Przedmiar robót

Przeładka gazociągu

Data: 2015-03-10

Budowa: Przebudowa i rozbudowa istniejącego bud. internatu na buira - siedzibę M.Z.O.
Bielsko-Biała ul. A. Umiejętności

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Obiekt: Przeładka przyłącza gazowego

Zamawiający: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Plac Ratuszowy 1

Jednostka opracowująca kosztorys:

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty ziemne				
1 KNRW 201/203/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III	34,0*0,8*0,3 = 8,160000 8,16	8,16		m3
2 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III	34,0*0,8*0,6 = 16,320000 16,32	16,32		m3
3 KNRW 201/222/2 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM		16,32		m3
4 KNRW 201/228/2 Zagęszczanie nasypów, ubijaniem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III		16,32		m3
5 KNRW 201/210/4 (1) Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 0,5·km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t		8,16	8,00	m3
6 Kalk. indyw. - Koszt składowania ziemi na wysypisku		8,16		m3
7 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm	34,0*0,8 = 27,200000 27,20	27,20		m2
8 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm		27,20		m2
2 Roboty montażowe				
9 KNRW 219/301/6 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·63 mm		34,00		m
10 KNRW 219/303/6 (5) Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·63 mm		2		złącze
11 KNRW 219/303/6 (3) Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·63 mm		4		złącze
12 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi		36,00		m
13 KNRW 219/211/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn·65 mm		34,00		m