

Przedmiar robót zamienny dla elementu "Piłkochwyty"

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej		
1		Element	Piłkochwyty		
1.1	D-07.06.01.	kalk. własna	Wykonanie fundamentów pod słupy, wraz z wykonaniem wykopu, fundamenty z betonu C25/30 o wymiarach 0,5*0,5*1,3m, montaż systemowej tulei o wys. 1,05m z profilu stalowego 90x90x3 do gł. 1m	szt	36
1.2	D-07.06.01.	kalk. własna	Montaż słupów z profilu 80x80x4 w fundamencie, przymocowanie systemowe do tulei, słupy o wys. 7m (6m nad teren), słupy zakończone kapturkiem metalowym przyspawanym, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie w kolorystyce RAL	szt	36
1.3	D-07.06.01.	kalk. własna	Montaż stężeń górnych z profilu stalowego 50x50x4, wspawanie między słupy, profil L=392mm, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie w kolorystyce RAL	szt	36
1.4	D-07.06.01.	kalk. własna	Montaż stężeń narożnych (krzyżulców) z profilu stalowego 80x80x4, wspawanie między słupy, profil L=392mm, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie w kolorystyce RAL	kpl	1
1.5	D-07.06.01.	kalk. własna	Montaż bramy wjazdowej systemowej, wykonanej z ramy z profilu stalowego z wypełnieniem z drutu gr. 5mm o oczkach 5x20cm, wymiary bramy w świetle 2,5m x 3,92m, wraz z wykonaniem stężenia górnego z profilu 80x80x4, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie w kolorystyce RAL	kpl	1
1.6	D-07.06.01.	kalk. własna	Montaż furtki wejściowej systemowej, wykonanej z ramy z profilu stalowego z wypełnieniem z drutu gr. 5mm o oczkach 5x20cm, wymiary furtki w świetle 2,5m x 1,14m, wraz z wykonaniem dodatkowego słupa z profilu 40x40x3 montowanego w tulei 50x50x3 i w fundamencie z betonu C25/30 o wymiarach 0,4*0,4*1,0, wykonanie stężenia górnego z profilu 40x40x3, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie w kolorystyce RAL	kpl	1
1.7	D-07.06.01.	kalk. własna	Montaż siatki polipropylenowej bezwzględowej, wielkość oczka 8x8cm, siatka grubości 5mm, montaż systemowy przy pomocy klamer, linek stalowych, spinek, karabińczyków		
Wyliczenie ilości robót:					
			(6*24*2)+(6*48*2)-(2,5*4)-(2,5*1,2*1)	851,000000	
			RAZEM:	851,000000	m2 851,00