

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Pomieszczenie koordynatora				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,5 * 5,1	m2	12,750
		razem	m2	12,750
2	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	12,750
3	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(2,5 + 5,1) * 2 * 4 - 1,8 * 1,8	m2	57,560
		razem	m2	57,560
4	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia		
		57,56 * 0,1	m2	5,756
		razem	m2	5,756
5	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	5,760
6	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		5,76	m2	5,760
		razem	m2	5,760
7	KNR 2-02 0617/12	Analogia - fugowanie naroży silikonem		
		14,5	m	14,500
		razem	m	14,500
8	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		12,75 + 57,56	m2	70,310
		razem	m2	70,310
9	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - parapet		
		1,5 * 0,5	m2	0,750
		razem	m2	0,750
10	KNR 4-01 1206/03	Analogia. Malowanie parapetu betonowego	m2	0,750

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		1 * 2 * 2,5	m2	5,000
		razem	m2	5,000
12	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1,000
Sala chorych nr 9				
13	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		6,13 * 3,65	m2	22,375
		razem	m2	22,375
14	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		1 * 2,1	m2	2,100
		razem	m2	2,100
15	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	5,200
16	KNR 2-02 1018/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, dwukrotnie malowane na budowie pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
		1 * 2	m2	2,000
		razem	m2	2,000
17	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,000
18	KNR 4-01 0324/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	2,000
19	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	2,000
20	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		2,1 * 2 + 1,0	m	5,200

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	5,200
21	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych $(6,13 + 3,65) * 2 * 3,65 - (0,8 + 1,4) * 1,8$	m2	67,434
		razem	m2	67,434
22	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia (Krotność= 0,15)	m2	67,430
23	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany $67,43 * 0,15 + 5,2 * 0,1$	m2	10,635
		razem	m2	10,635
24	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	10,635
25	KNR 2-02 0617/12	Analogia - fugowanie naroży silikonem $3,65 * 2 + 6,13$	m	13,430
		razem	m	13,430
26	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	67,430
27	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - demontaż i ponowny montaż płyt z włókien mineralnych (Krotność= 0,5) $6,13 * 3,65$	m2	22,375
		razem	m2	22,375
28	Kalkulacja indywidualna	Mycie płyt z włókien mineralnych $22,38 / 0,36$	szt	62,167
		razem	szt	62,167
29	KNR 4-01 1212/05	Analogia . Malowanie konstrukcji metalowej stropu podwieszanego (Krotność= 0,5) 22,38	m2	22,380

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	22,380
30	Kalkulacja indywidualna	Montaż odbojnic	m	4,300
31	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1,000
Sala nr 10				
32	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		3,3 * 3	m2	9,900
		razem	m2	9,900
33	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		1 * 2,1	m2	2,100
		razem	m2	2,100
34	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	5,200
35	KNR 2-02 1018/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, dwukrotnie malowane na budowie pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
		1 * 2	m2	2,000
		razem	m2	2,000
36	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,000
37	KNR 4-01 0322/03	Obsadzenie narożnika aluminiowego o dł. 1,8 m	szt	1,000
38	KNR 2-02 2601/08	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym - analogia	m	1,800
39	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		2,1 * 2 + 1,0	m	5,200
		razem	m	5,200
40	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(3,3 + 3,0) * 2 * 3,65 - (1,46 + 0,6) * 1,8	m2	42,282

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	42,282
41	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia (Krotność= 0,1)	m2	42,300
42	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany 42,3 * 0,1	m2	4,230
		razem	m2	4,230
43	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	4,230
44	KNR 2-02 0617/12	Analogia - fugowanie naroży silikonem 3,63 * 2 + 3 * 2	m	13,260
		razem	m	13,260
45	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	42,300
46	KNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - demontaż i ponowny montaż płyt z włókien mineralnych (Krotność= 0,5) 3,3 * 3	m2	9,900
		razem	m2	9,900
47	Kalkulacja indywidualna	Mycie płyt z włókien mineralnych 9,9 / 0,36	szt	27,500
		razem	szt	27,500
48	KNR 4-01 1212/05	Analogia . Malowanie konstrukcji metalowej stropu podwieszanego (Krotność= 0,5) 9,9	m2	9,900
		razem	m2	9,900
49	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1,000

Pokój rozliczeń

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		2,7 * 4	m2	10,800
		razem	m2	10,800
51	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	10,800
52	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		1 * 2,1	m2	2,100
		razem	m2	2,100
53	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	5,200
54	KNR 2-02 1018/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, dwukrotnie malowane na budowie pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
		1 * 2	m2	2,000
		razem	m2	2,000
55	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,000
56	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		(1,2 + 0,6) * 1,5	m2	2,700
		razem	m2	2,700
57	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	2,700
58	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	2,700
59	KNR 3 0608/02	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x20cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	2,700
60	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
61	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
62	KNR 2-02 0617/12	Analogia - fugowanie naroży silikonem		
		4 * 2 + 1,5 * 2	m	11,000

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	11,000
63	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 2,7 * 4	m2	10,800
		razem	m2	10,800
64	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (4 + 2,7) * 2 * 4 - 2,7	m2	50,900
		razem	m2	50,900
65	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia 10,8 * 0,2	m2	2,160
		razem	m2	2,160
66	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,160
67	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 10,8 * 0,2	m2	2,160
		razem	m2	2,160
68	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 50,9 + 10,8	m2	61,700
		razem	m2	61,700
69	KNR 2-02U2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 10,8	m2	10,800
		razem	m2	10,800
70	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych 10,8 + (4 + 2,7) * 0,1	m2	11,470
		razem	m2	11,470
71	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	11,470

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	1112/09			
72	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1,000
Pokój lekarzy				
73	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		5,45 * 5,45	m2	29,703
		razem	m2	29,703
74	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	29,700
75	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(5,45 + 5,45) * 2 * 4 - 1,8 * 1,8	m2	83,960
		razem	m2	83,960
76	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia		
		83,96 * 0,15	m2	12,594
		razem	m2	12,594
77	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		12,6	m2	12,600
		razem	m2	12,600
78	KNR 2-02 0617/12	Analogia - fugowanie naroży silikonem		
		5,45 * 2 + 4	m	14,900
		razem	m	14,900
79	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		29,7 + 83,96	m2	113,660
		razem	m2	113,660
80	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		1,5 * 2 * 2,5	m2	7,500
		razem	m2	7,500
81	Kalkulacja	Sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1,000

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa indywidualna	Opis robót	Jm	Ilość
Łazienka personelu				
82	KNNR 8 0225/03	Demontaż kabiny prysznicowej - analogia	kpl	1,000
83	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1,000
84	KNNR 8 0225/03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	1,000
85	KNNR 8 0122/07	Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
86	KNNR 8 0122/04	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych	szt	1,000
87	KNNR 8 0224/01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	1,000
88	KNNR 8 0222/07	Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	0,900
89	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,000
90	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,000
91	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kabiny przysznicowej z plecami	kpl	1,000
92	KNR 2-15u2 0306/01	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm	szt	1,000
93	KNR 2-15u2 0307/01	Montaż syfonów polietylenowych Geberit HDPE o średnicy zewnętrznej 50mm	szt	1,000
94	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
95	KNR 2-15u2 0202/01	Armatura pneumatyczna ręczna ścienna splukująca miski ustępowe	kpl	1,000
96	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
97	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	0,900
98	KNR 2-15	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i	podejście	1,000

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	0208/03	kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową		
99	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
100	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
101	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ²		
		1,0 * 2,10	m ²	2,100
		razem	m ²	2,100
102	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		(2,15 + 4,0) * 2 * 2	m ²	24,600
		razem	m ²	24,600
103	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		2,15 * 4	m ²	8,600
		razem	m ²	8,600
104	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm		
		3 * 0,15 * 0,15	m ³	0,068
		razem	m ³	0,068
105	KNR 4-01 0702/05	Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej		
		(2,15 + 4,0) * 2	m	12,300
		razem	m	12,300
106	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach		
		24,6 + 8,6	m ²	33,200
		razem	m ²	33,200
107	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m ²	8,600
108	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²	24,600
109	KNR 0-29 0640/01	Analogia - Wykonanie izolacji z folii płynnej posadzki	m ²	8,600

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
110	KNR 0-29 0641/01	Analogia - wykonanie izolacji z folii płynnej ścian		
		2 * 2,2	m2	4,400
		razem	m2	4,400
111	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		(2,15 + 4,0) * 2,2 * 2	m2	27,060
		razem	m2	27,060
112	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	8,600
113	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	8,600
114	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		27,06	m2	27,060
		razem	m2	27,060
115	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą		
		27,06	m2	27,060
		razem	m2	27,060
116	KNR 2-02U2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	8,600
117	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane		
		1,0 + 2,1 * 2	m	5,200
		razem	m	5,200
118	KNR 2-02 1018/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednokrotne wewnątrz lokalowe, dwukrotnie malowane na budowie pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000
		razem	m2	2,000
119	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,000
120	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	8,600

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
121	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (4,0 + 2,15) * 2 * 1,8 razem	 m2 m2	 22,140 22,140
122	KNR 2-02 2601/08	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym - analogia	m	7,000
123	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	30,740
124	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu 33,2 * 0,015 + 3 * 0,15 * 0,15 + 12,3 * 0,2 * 0,02 razem	 m3 m3	 0,615 0,615
125	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,615
126	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,615
127	Kalkulacja indywidualna	Oplata za wysypisko 0,615 * 1,6 razem	 m3 m3	 0,984 0,984
Korytarz				
128	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,57 * 14,64 razem	 m2 m2	 37,625 37,625
129	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
130	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
131	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (14,64 + 2,57) * 2 * 2 - 1,0 * 0,4 * 7 - 0,9 * 0,4 * 2 - 1,5 * 0,4 razem	 m2 m2	 64,720 64,720

Przedmiar robót

Oddział onkologiczny - roboty remontowo - budowlane - Beskidzkie Centrum Onkologii
Szpital im. Jana Pawła II Bielsko - Biała ul. Wyzwolenia 18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
132	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	64,720
133	KNR 4-01 1208/01	Lakierowanie jednokrotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno		
		$(14,64 + 2,57) * 2 * 1,6 - 0,9 * 1,6 * 2 - 1,0 * 1,6 * 7 - 1,5 * 1,6$	m2	38,592
		razem	m2	38,592
134	Kalkulacja indywidualna	Wymiana płyt 60cm x 60cm stropu podwieszanego	szt	4,000
135	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1,000