
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty pomocnicze
ADRES INWESTORA : 43-300 Bielsko - Biała, Plac Ratuszowy 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wykończeniowe - pomieszczenie szaf klimatyzacyjnych			
1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych wraz z dostosowaniem do nowej powierzchni sufitu po wykonaniu obudowy akustycznej ścian. 3*2.6	m ² m ²	 7.800	
				RAZEM	7.800
1.2	KNR 9-09 0409-01 analogia	Obudowa akustyczna ścian w systemie Knauf z okładziną jednostronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi GKB 12,5 mm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm wraz z wykończeniem (3.0+2.6)*2.9*2-0.9*2	m ² m ²	 30.680	
				RAZEM	30.680
1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 30.68	m ² m ²	 30.680	
				RAZEM	30.680
2		Roboty pomocnicze - pomieszczenie magazynu na materiały biurowe			
2.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych wraz z dostosowaniem do nowej powierzchni pomieszczenia biurowego (2+1.8)*1.2	m ² m ²	 4.560	
				RAZEM	4.560
2.2	kalk. własna	Rozebranie ścianki działowej gipsowo-kartonowej (sucha zabudowa) oblicowanej do 1,6 m płytkami ceramicznymi 1.8*2.9	m ² m ²	 5.220	
				RAZEM	5.220
2.3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu 5.22*0.10	m ³ m ³	 0.522	
				RAZEM	0.522
2.4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km analogia załadunek, transport, wyładunek odpadów 0.522	m ³ m ³	 0.522	
				RAZEM	0.522
2.5	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6 0.522	m ³ m ³	 0.522	
				RAZEM	0.522
2.6	Klaskulacja indywidualna	Składowanie i utylizacja odpadów 0.522	m ³ m ³	 0.522	
				RAZEM	0.522
2.7	KNR 0-14 2010-01 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 z zastosowaniem profili wzmacniających dla wykonania otworu i osadzenia drzwi wewnętrznych wraz z izolacją przeciwdźwiękową z wełny mineralnej gr 100mm i folią paroizolacyjną (1.8*2.9+2*2.9)	m ² m ²	 11.020	
				RAZEM	11.020
2.8	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 2.9	m m	 2.900	
				RAZEM	2.900
2.9	KNR AT-12 0109-01 analogia	Ościeżnice fabrycznie wykończone metalowe lakierowane proszkowo białe systemu Porta obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych dla drzwi w świetle otworu 90 cm 1*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.10	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne białe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne z klamką metalową i zamkiem patentowym, pokryte okleiną CPL białe wg systemu firmy Porta, odbój gumowy 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2.11	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk z włókna szklanego np. STO Tex Classic S 13.356	m ² m ²	 13.356	
				RAZEM	13.356
2.12	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych 1.8*(2.66-1.6)*2+4.5*(2.66-1.6)*2	m ² m ²	 13.356	
				RAZEM	13.356

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.13	KNR 0-12 0829-02 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm (płytki dopasowane do istniejących) - na klej (1.8*1.6+2*1.6)*2	m ² m ²	 12.160	
				RAZEM	12.160
2.14	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - na styku podłoga ściana 4.5*2+1.8*2-0.9	m m	 11.700	
				RAZEM	11.700
2.15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - uzupełnienie 1.8*0.2	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
2.16	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00