

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont ścian w małej sali gimnastycznej polegający na malowaniu ścian farbą emulsyjną i olejną. Malowanie stolarki drzwiowej oraz malowanie sufitu z blachy trapezowej po uprzednim wyczyszczeniu. Wymiana kratki wentylacyjnych. Mała sala gimnastyczna o wysokości 3,7m.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowo- malarskie w małej sali gimnastycznej		
1	Element	malowanie ścian i sufitu		
1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,1*14,5		
		RAZEM:	117,450000	
			117,450000	m2
2	Kalkulacja indywidualna	demontaż i ponowny montaż drabinek do ćwiczeń	mb	13,0
3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(8,1+14,5)*2*1,7		
		RAZEM:	76,840000	
			76,840000	m2
4	KNNRW 3/1005/1	Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0*(14,5+6,3+4,2+8,1-1,5-1,4)+12,0*1,0		
		RAZEM:	72,400000	
			72,400000	m2
5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	76,84
6	KNR 202/829/1	Analogia przygotowanie podłoża pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		76,84+72,4		
		RAZEM:	149,240000	
			149,240000	m2
7	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	76,84
8	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	72,4
9	KNNRW 3/1007/6	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,7*2+1,5)*2,1*2		
		RAZEM:	12,180000	
			12,180000	m2
10	KNNRW 3/1011/4	Analogia. Malowanie powierzchni metalowych po uprzednim oczyszczeniu - blacha trapezowa na całym suficie. Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,1*14,5		
		RAZEM:	117,450000	
			117,450000	m2
11	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	5
12	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	5
2	Element	renowacja podłogi		
13	KNRW 401/816/3	Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad 8 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,1*14,5		
		RAZEM:	117,450000	
			117,450000	m2
14	Kalkulacja indywidualna	Szpachlowanie przerw między deszczólkami elastyczną szpachlą do parkietów, przyjęto 40%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		117,45*0,4		
		RAZEM:	46,980000	
			46,980000	m2
15	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność=0,33	m2	117,45
16	NNRNKB 202/1135/4 (1)	Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek, (lakier chemoutwardzalny)	m2	117,45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNRW 401/815/5	Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego, uzupełnienie: listwy przyścienne na odcinkach prostych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(8,1+14,5)*2-3,0$		42,200000
		RAZEM:		42,200000
			m	42,200
18	Kalkulacja indywidualna	Malowanie linii do gier (w uzgodnieniu z użytkownikiem)	kpl	1