

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty budowlane związane z usunięciem wad		
1.1	KNNRW 3/804/3 analogia	Remont posadzek z płytek gresowych 30*30 na na korytarzu w przyziemiu - oczyszczenie, wykruszenie resztek fug, uzupełnienie fug w posadzce z płytek, oczyszczenie i wymycie posadzki wraz z wywozem odpadów i utylizacją	m2	57,230
1.2	KNR 401/804/4	Naprawa cokolika cementowego wysokości do 10 cm długości do 1.0 m z zatarciem na gładko	miejsc.	2,000
1.3	KNNRW 3/804/5 analogia	Remont posadzek z płytek gresowych 30*30 w pomieszczeniach gospodarczych (ślady po przesiąkaniu wodą)-wraz z uszczelnieniem, wymianą fug, zasilikonowaniem styków wraz z wywozem odpadów i utylizacją	m2	6,780
1.4	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	27,410
1.5	KNR 26/641/3 analogia	Remont tynków renowacyjnych gr. 2,5 cm na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - pomieszczenia w przyziemiu wraz z wywozem odpadów i utylizacją	m2	27,410
1.6	KNNR 2/1402/3 analogia	Malowanie farbą paroprzepuszczalną na tynki renowacyjne dwukrotnie	m2	50,000
1.7	Kalkulacja indywidualna	Rregulacja lub naprawa ścianki mobilnej w szczególności zlikwidować rozszczelnienie w ościeżnicy ścianki mobilnej	kpl	1,000
1.8	KNR 231/107/1 analogia	Uzupełnienie zasypki kamiennej w nawierzchni brukowej aquabruk na chodniku od strony ul. Grażyny	m2	86,400
1.9	KNP 02 0806-01.02 analogia	Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm - demontaż i ponowny montaż czyszczaków	szt.	4,000
1.10	KNR 33/126/2 analogia	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego - uzupełnienie tynku przy wyrzutni powietrza od strony kotłowni	m2	0,390
1.11	KNNR 3/605/5 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków w kotłowni (zeszkobanie farby, zmycie powierzchni-malowanie pomieszczenia)-kotłownia	m2	23,980