

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	beton B 7.5	m ³	1.4000		1.4000		
2.	Geodezyjna inwentaryzacja trasy sieci napowietrznej	kpl.	1.0000		1.0000		
3.	konstrukcje mocujące	kg	12.0000		12.0000		
4.	Oplata za dopuszczenie do robót przez TAURON Dystrybucja	szt	1.0000		1.0000		
5.	Oprawa LED Voltana-3 55W	szt	6.0000		6.0000		
6.	osłonka PK 99,025	szt	2.5889		2.5889		
7.	płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt	2.0000		2.0000		
8.	płyta ustojowa	szt	1.2000		1.2000		
9.	Przewód aluminiowy samonośny AsXSn 2x25 mm ² , 0,6/1kV	m	167.4400		167.4400		
10.	Uchwyty dystansowe, typu SO 79.6	szt	0.7728		0.7728		
11.	wysięgniki rurowe	szt	6.0000		6.0000		
12.	zacisk typ SLIP 12.127	szt	2.0400		2.0400		
13.	żerdź E 10.5/2,5	szt	2.0000		2.0000		
14.	hak wieszakowy typ SOT 21,16	szt	9.0000		9.0000		
15.	uchwyt odciągowy 118.425S	szt	6.3000		6.3000		
16.	uchwyt przelotowy SO.239	szt	3.1500		3.1500		
17.	przewód YKY 2x2,5 mm ²	m	18.7200		18.7200		
18.	zacisk typ SLIW 50	szt	12.2400		12.2400		
19.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29,253	szt	6.0000		6.0000		
20.	piasek	m ³	0.0793		0.0793		
21.	betonowa kostka brukowa	m ²	1.0250	1.0250	0.0000		
22.	woda	m ³	0.0220		0.0220		
23.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oświetlenie ulicy Bieńka w Bielsku-Białej.					
1	KNNR 5	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m ²		
d.1	0719-02				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0719-04				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-	słup		
d.1	0903-01	czy o długości do 10.5 m E 10,5/2,5			
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be-	m ²		
d.1	0720-10	tonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-	szt.		
d.1	0903-04	szakowy z uchwytem odciągowym SO 118.425S			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi ŻN-10-hak wieszako-	szt.		
d.1	0903-04	wy z uchwytem przelotowym SO 239			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-	km.prz		
d.1	0905-01	nych o przekroju 4x50 mm ² AsXSn 2x25mm ²	ew.		
		0.161	km.prz	0.161	
			ew.		
				RAZEM	0.161
8	KNNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskie-	szt.		
d.1	0904-01	go napięcia			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłó-	kpl.prz		
d.1	1003-03	nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YKY 2x2,5 mm ² L= 3 m	ew.		
		6	kpl.prz	6.000	
			ew.		
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku VOLTANA-3 55W	szt.		
d.1	1004-02				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów	szt.		
d.1	0906-02	izolowanych SV 29,253			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2-żyłowy	odc.		
d.1	1302-02				
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Cennik	Dopuszczenie do robót przez RD.	szt		
d.1	TAURON				
	S.A.				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kal. własna	Geodezyjna inwentaryzacja trasy sieci napowietrznej	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000