

Przedmiar robót

Rebont dachu budynku Laboratorium i Patomorfologii

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
Dach - pokrycie				
1	KSNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	294
2	KSNR 3 0503/05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - (kołnierze) elementów metalowych na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m2	15,269
3	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,086
4	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	0,858
5	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie	m2	3,438
6	KNR 0-23 0933/01	Gruntowanie podłoża pod malowanie	m2	3,348
7	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	8,08
8	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	3,348
9	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	0,566
10	KSNR 3 0503/05	Wykonanie pokrycia na czapie kominowej z papy termozgrzewalnej	m2	0,858
11	KSNR 3 0503/05	Obróbki z papy termozgrzewalnej przy kominie	m2	1,18
12	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dylatacji	m	2,36
13	KNR 2-02 0617/06	Silikonowanie połączeń i styków	m	2,36
Instalacja odgromowa - dachu głównego				
14	KNNR 9 0601/03	Demontaż i ponowny montaż	m	200,5
15	KNNR 9 0605/01	Wymiana złącza instalacji odgromowej do rynny	szt	4
16	KNNR 9 0605/03	Wymiana złącza instalacji odgromowej odgałęźnego trzywylotowego	szt	26
17	KNNR 9 0605/04	Wymiana złącza instalacji odgromowej uniwersalnego	szt	27
18	KNNR 9 0605/05	Wymiana złącza instalacji odgromowej naprężającego na dachu	szt	6
19	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za 1 pomiar	pomiar	1
20	KNR 4-03 1205/04	Dopłata za następne badanie i pomiar instalacji odgromowej	pomiar	3